



1.1.10. GARDEROBA, DIM CCA: 120x35x180cm



-enostranska, montirana na zid. Garderoba ima kovinsko konstrukcijo, prašno barvano v RAL, po izboru projektanta. Sedišče in naslon sta obojestransko oblepljena z ultrapasom in obrobljeno z ABS-om. Zgornja plošča z obešalniki (6 kom obešalnikov) je izdelana iz oplemenitene iverice. Obešalniki PVC, kot npr. Quhar, nad obešalniki je polica izdelana iz oplemenitene iverice.

1.1.16. GARDEROVNI KOMPLET

sestavljen iz:  
- garderobna klop, kovinska konstrukcija iz kvadratnih cevi 30/30, z regulirnimi nogicami, prašno barvano v RAL: po izboru investitorja. Sedalni del obojestransko oblepljen z ultrapasom in obrobljen z abs robom v barvi po izbru investitorja. Klop ima višino 46 cm in globino 40 cm.  
- Naslon širine 25 cm, oblazinjen v barvo po izboru investitorja in privit v steno.  
- element z obešalniki, privit v steno. Element višine 30 cm, z vmesno polico in pvc obešalniki. (cca. 5 obešalnikov na mt) (glej načrt) (Pred izvedbo je potrebno preveriti točne dimenzije) Element z obešalniki je obojestransko oblepljen z ultrapasom in obrobljen z abs robom.



VSE MERE PREVERITI NA TERENU

 <b>ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.</b>		
Investitor:	<b>OBČINA GORNJA RADGONA</b> <b>Partizanska cesta 13</b> <b>9520 Gornja Radgona</b>	
Objekt:	<b>Večnamenska športna dvorana</b> <b>Prežihova 1, 9520 Gornja Radgona</b>	
Vsebina:	<b>Oprema-GARDEROBA IN SANITARNI P.</b>	
Projekt:	<b>PZI</b>	Sestavni del: <b>OPREMA</b>
Št.projekta:	<b>24/2018</b>	
Št.načrta:	<b>O-24/2018</b>	Št.lista: <b>O - 08</b>
Merilo:	<b>1:25</b>	Datum: <b>maj 2020</b>
Vodja projekta:	<b>Rok ŽEVART,</b> <b>univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367</b>	
Pooblašчени arhitekt:	<b>Rok ŽEVART,</b> <b>univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367</b>	
Projektiral:	<b>Urška DELOPST,</b> <b>univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1772</b>	
Pregledal:		